



Ryn, dnia 04.02.2013 r.

Znak: ZP.271.1.2013

OFERENCI

-Wszyscy

Dotyczy przetargu nieograniczonego na budowę parku wypoczynku i rekreacji nad J. Olów w Rynie - Etap I „Zwiększenie atrakcyjności przestrzeni dla zrównoważonego wykorzystania zasobów J. Olów”.

W odpowiedzi na zadane pytania informuję, że:

1. Załączony przedmiar nie uwzględnia niektórych elementów projektu dotyczących przebudowywanej trafostacji np:

- wykonanie kanałów wentylacyjnych wraz z kominami;
- wykonania stropu wewnętrznego typu WPS;
- w poz. 114d6 obmiaru widnieje wartość 586kg natomiast wg projektu belki stalowe ważą 1114,07kg;
- montaż zadaszenia nad wejściem do budynku;
- zamurowanie otworu w ścianie cegłą z licem postarzanym;
- montaż paneli systemowych pomiędzy kabinami sanitariatów;
- wykonanie nowych obróbek blacharskich, orynnowania i rur spustowych;
- wykonania parapetów zewnętrznych;
- wykonanie izolacji z folii płynnej oraz folii budowlanej itd.

Proszę o wskazanie w jakich pozycjach kosztorysowych należy uwzględnić powyższe braki ?

Na stronie internetowej (www.bip.miastoryn.pl) z ogłoszeniem zamieszczono dodatkowy załącznik – *Przedmiar uzupełniający*.

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykonanie powłoki cynkowej pali tylko w części wystającej powyżej zagłębienia w gruncie ?

Zamawiający odstępuje od wykonania powłoki antykorozyjnej pali metodą ocynku naniesionego ogniowo.

Zabezpieczenie antykorozyjne pali należy wykonać wg PN-EN ISO12944 KAT C5-M, przed malowaniem piaskować do Sa2 ½ - wg PN-ISO8501-1. Pale należy pomalować w kolorze ocynku.