

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1. UZUPEŁNIENIA					
1	NNRNKB	(z.II) Płyty żelbetowe stropów gr. 5 cm o powierzchni 0.6-1.0 m2	m ²		
d.1	202 0230a-03	23.2	m ²	23.200	
				RAZEM	23.200
2	KNR 2-02	Założenie belek stalowych z osiatkowaniem i nadproży	kg		
d.1	0125-05	818.9+168.5-586.0	kg	401.400	
				RAZEM	401.400
3	TZKNBK IV	Kanały na zaprawie cem.-wap. '30' spalinowe i dymowe z pustaków ceramicznych	m		
d.1	-365	81.6	m	81.600	
				RAZEM	81.600
4	KNR 2-02	Obmurowanie przewodów wentylacyjnych zcegł pełnych lub dziurawek gr. 1/4ceg.	m ²		
d.1	0120-01	268.0	m ²	268.000	
				RAZEM	268.000
5	KNR 2-02	Pokrycie dachów papą na podłożu betonowym lepik asf.na gorąco,dwie warstwy papy termozgrzewalnej „budynki przem.	m ²		
d.1	0502-07	38.7	m ²	38.700	
				RAZEM	38.700
6	KNR 2-02	Obróbki przy szer.w rozw.do 25cm - z blachy ocynkowanej powlekanej w kolorze brąz	m ²		
d.1	0506-01	35.9	m ²	35.900	
				RAZEM	35.900
7	KNR 2-02	Rury spustowe prostokątne w rozw.63cm - z blachy ocynkowanej POWLEKANEJ W KOLORZE BRĄZ	m		
d.1	0510-08	11	m	11.000	
				RAZEM	11.000
8	KNR 2-02	Rynny dachowe prostokątne w rozw.35cm - z blachy ocynkowanej jw	m		
d.1	0508-06	22.6	m	22.600	
				RAZEM	22.600
9	KNR 4-01	Rozebranie rynien z blachy nadającej się do użytku	m		
d.1	0535-03	22.6	m	22.600	
				RAZEM	22.600
10	KNR 4-04	Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zakład	m ²		
d.1	0509-03	38.7	m ²	38.700	
				RAZEM	38.700
11	KNR 4-01	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,okapów,kołnierzy, gzymsów itp.z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
d.1	0535-08	28.4	m ²	28.400	
				RAZEM	28.400
12	KNR-W 4-	Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1	01 0545-06	8.6	m	8.600	
				RAZEM	8.600
13	KNR 2-02	Więźba dachowa o układzie jętkowym z tarcicy nasyczonej pod pokrycie dachówką karpiówką podwójnie o rozp. 12m daszek	m ²		
d.1	0402-05	3.4	m ²	3.400	
				RAZEM	3.400
14	KNR-W 2-	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyczonej struganej	m ²		
d.1	02 0410-01	3.4	m ²	3.400	
				RAZEM	3.400
15	KNR-W 2-	Ołaczenie połaci dachowych łatami 38x50 mm o rozstawie do 16 cm z tarcicy nasyczonej z deskami wiatrowymi	m ²		
d.1	02 0410-02	3.4	m ²	3.400	
				RAZEM	3.400
16	KNR 2-02	Pokrycie dachów dachówką holenderką esówką cementową barwioną, asymetryczną "z gąsiorami"	m ²		
d.1	0524-01	3.4	m ²	3.400	
				RAZEM	3.400
17	KNR-W 2-	Izolacje przeciwwodne z papy pow. poziomych na lepiku asfaltowym na gorąco - pierwsza warstwa budynek + taras	m ²		
d.1	02 0605-01	43.11	m ²	43.110	
				RAZEM	43.110

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR-W 2- d.1 02 0605-02	Izolacje przeciwwodne z papy pow. poziomych na lepiku asfaltowym na gorąco - druga warstwa 43.1	m ² m ²	43.100	
				RAZEM	43.100
19	KNR 2-17 d.1 0201-01	Wentylatory promieniowe o śr.otworu ssącego do 200 mm z wirnikiem osadzonym na wale silnika - napęd nr 1 (poz zastępcza) z kanałami z rur spiro i obudową GK 5	szt. szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
20	KNR 2-02 d.1 0117-01	Ściany z cegiel licowane cegłami licówkami równocz.obmurowanie kominów z czapkami oraz zamurowanie otworów 4.4	m ² m ²	4.400	
				RAZEM	4.400
21	d.1	Ściski kompozytowe ujęto w ściankach działowych i okładzinach ściennych alternatywnie wg inwestora przedmiar i projekt są podstawą do sporządzenia kosztorysu uproszczonego ofertowego 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000