



Ryn, dnia 13.02.2013 r.

Znak: ZP.271.3.2013

OFERENCI
-Wszyscy

Dotyczy przetargu nieograniczonego na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w zabudowie letniskowej Kolonii Skorupki wraz z rozbudową SUW w miejscowości Ryn - gmina Ryn.

W odpowiedzi na zadane pytania informuję, że:

1. Informacja dotycząca dwóch zbiorników V-150 m³, czy zbiorniki mają być wykonane ze zwykłej stali węglowej czy ze stali kwasoodpornej?

Pionowe zbiorniki retencyjne należy wykonać z elementów stalowych (stal niskowęglowa), atestowanych.

Od środka zbiornik malowany powinien być farbą z atestem PZH. Wszystkie zewnętrzne elementy zbiornika malowane są dwukrotnie farbą podkładową oraz lakierem asfaltowym.

Drabiny zewnętrzne oraz wewnętrzne wykonać w wersji ocynkowanej.