



Ryn, dnia 22.02.2013 r.

Znak: 56748 – 2013

**OFERENCI**  
**-Wszyscy**

Dotyczy przetargu nieograniczonego na wykonanie rurociągu kanalizacji sanitarnej w Rynie.

W odpowiedzi na zadane pytania informuję, że:

**1. Czy zamawiający posiada szczegółowe specyfikacje techniczne?**

Zamawiający nie posiada SST.

**2. Czy w wycenie należy ująć dowieszenie gruntu do wykonania nasypu? Jeśli tak proszę o podanie rodzaju gruntu?**

Tak, należy ująć dowieszenie gruntu do wykonania nasypu. Rodzaj – grunt niewysadzinowy bez gruzu i kamieni – zgodnie z zamiennym przedmiarem robót.

**3. Przedmiar poz.15 Remont istniejącego przepustu oraz rozbudowa o 4 m – proszę o podanie wymiarów przepustu istniejącego (przekrój oraz długość) , sposób wykonania, materiał z jakiego jest zrobiony oraz opisanie sposobu remontu.**

Remont istniejącego przepustu (**poz. nr 16 zamiennego przedmiaru robót**). Istniejący przepust z rur betonowych D=200 długości około 5 m.

Jeżeli wykonawca jest zdolny do wykonania robot bez uszkodzenia istniejącego przepustu, to należy wykonać rozbudowę (wydłużenie) przepustu o 4 m (w związku z rozbudową nasypu) w wykonaniu z rur betonowych D=200 mm z umocnieniem wylotu brukiem kamiennym lub z murkiem oporowym.

W przypadku uszkodzenia istniejącego przepustu w czasie wykonywania rurociągu tłoczego lub nasypu, należy dokonać odbudowy istniejącego odcinka wraz z wydłużeniem o 4 m z rur betonowych D=200 mm.

**4. Przedmiar Poz. 32 i 33 – głębokość studni wynosi 3 m natomiast wg projektu głębokość studni rozprężnej – ok. 1,7 m. Czy Poz. 32 i 33 przedmiaru robót tyczą się studni rozprężnej?**



Przyjąć głębokość studni rozprężnej jak w projekcie – **zgodnie z zamiennym przedmiarem robót.**

5. **Przedmiar Poz. 1 – czy do odtworzenia nawierzchni należy użyć materiału z rozbiórki czy też nowego. Proszę o podanie grubości kostki betonowej, określenie koloru, oraz podanie warstwy podbudowy.**

Użyć materiału z rozbiórki – **zgodnie z zamiennym przedmiarem robót.**

6. **Przedmiar poz. 2 - 269,10rn3 - oznaczone jako wykop z odwiezieniem - czy w wycenie należy uwzględnić wywóz tego gruntu? Jeśli tak :proszę o podanie odległości na jaką ma zostać odwieziony ww. grum.**

Zgodnie z zamiennym przedmiarem robót przy czym określenie „minus wykop z odwiezieniem nadmiaru gruntu” jest komentarzem do przedmiarowania robót, a nie oddzielną pozycją kosztorysową.

7. **Czy zasypanie wykopów należy wykonać z gruntu rodzimego.**

Tak z gruntu rodzimego z uwzględnieniem obsypki rurociągu.

8. **Proszę podanie rodzaju nawierzchni drogi gminnej (dz, Nr 344}, przez którą przechodzi projektowana kanalizacja sanitarna.**

Nawierzchnia drogi na dz. nr 344 – żwirowa

9. **W SIWZ zapisano:**

**4) Sytuacji ekonomicznej i finansowej:**

**Warunek uznaje się za spełniony jeżeli wykonawca przedstawi:**

**informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert”**

**- Na jaką wysokość posiadanych środków lub zdolności kredytowej powinno opiewać wymagane zaświadczenie?**

Zamawiający nie określa wysokości posiadanych środków lub limitu zdolności kredytowej.

**Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ poprzez zamieszczenie zamiennego przedmiaru robót.**

**Treść wyjaśnienia i zmiany SIWZ są wiążące dla wszystkich Wykonawców.**