

**Gmina Ryn**  
**ul. Świerczewskiego 2**  
**11-520 Ryn**

W odpowiedzi na zapytanie potencjalnego oferenta, dotyczące zamówienia publicznego pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej nr 130027N w miejscowości Szymonka. Gm. Ryn w lokalizacji 0+000 – 1+369,30” wyjaśniam co następuje:

Ad. pkt.1 zapytania;

Ofertę należy skalkulować zakładając wykonanie zasypki kanalizacji deszczowej kruszywem naturalnym pozyskanym i dowiezionym z dokopu. W tym celu załącza się skorygowany przedmiar robót w dziale 4, uwzględniający dodatkowe roboty.

W przypadku jednak stwierdzenia w terenie w trakcie robót gruntów rodzimych nadających się do wykonania zasypki kanalizacji, zastosowanie będą miały przepisy Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót w szczególności zapisy pkt. 2 OST dotyczą materiałów.

Ad. 2 zapytania;

W pozycji 7 dz. 4 przedmiaru robót w zakresie zagęszczenia gruntu zasypki kanalizacji przyjęto do obliczenia ilości robót współczynnik zmniejszający równy 0,7. Współczynnik przyjęto z uwagi na wyłączenie z konieczności uzyskania wymaganego wskaźnika zagęszczenia na odcinkach kanalizacji zlokalizowanej poza jezdnią drogi. Ponieważ jednak nie wynika to jasno z projektu korektę w zakresie ilość gruntu do zagęszczenia która powinna wynosić 4752,57 m<sup>3</sup> uwzględniono również w zamiennym przedmiarze robót.

Załączniki:

1. Przedmiar robót

