



Ryn, dnia 16.03.2015 r.

Znak: ZP.271.1.2015

OFERENCI
-Wszyscy

Dotyczy przetargu nieograniczonego na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej Rybical - Mrówki, Ryn ul. Polna i ul. Zamiejska - gmina Ryn.

W odpowiedzi na zadane pytania informuję, że:

Pytanie 1

Dot. Msc Ryn: Proszę o podanie rzędnych studni S1-S6 oraz czy mają być one wykonane wg rys. nr 5 (w opisie technicznym wskazuje się na rys. nr 6), brak tych studni w przedmiarach.

Odp.: Studnie S1-S6 należy zamontować, zgodnie z projektem, na rurociągu tłocznym którego zagłębienie od powierzchni terenu przyjęto 1,5 m. Zgodnie z rys. nr.5 rzędna dna studni wynosi minus 1,8 m.p.p.t., rzędna terenu 0.00. Studnie przyjąć do wyceny ofertowej.

Pytanie 2

Dot. Msc Ryn: Proszę o potwierdzenie, że wykopy należy zasypać gruntem rodzimym (poza podsypką i obsypką).

Odp.: Poza podsypką i obsypką wykopy należy zasypywać gruntem rodzimym. Gruntem rodzimym takim jak glina, piasek gliniasty, glina piaszczysta itp. można zasypać wykopy prowadzone w terenach upraw rolniczych. Odłożoną ziemią uprawną zasypywać górną część wykopu.

Pytanie 3

Dot. Msc Ryn: Proszę o podanie materiału z jakiego mają być wykonane studnie fi 800 na zaworach na- i odpowietrzających, oraz o podanie ich rzędnych.

Odp. : Studnie należy montować z kręgów betonowych fi 800. Rzędne studni patrz. p.1.

Pytanie 4

Dot. Msc Rybical: Wg profili należy wykonać 208mb ks z rur fi 200 PVC i 31mb z rur fi 90 PE, natomiast w opisie technicznym występuje jeden rodzaj rury – fi 200 PVC w ilości 239mb. Jakiej ilości należy wycenić?

Odp.: Należy wycenić k.s. z rur fi 200 PCV, l=208mb. Średnica fi 90 PE dotyczy projektowanego rurociągu tłoczego.

Pytanie 5

Dot. Msc Rybical: Proszę o podanie symboli i rzędnych studni, które wchodzą w zakres zamówienia?

Odp.: Symbole i rzędne studni wchodzące w zakres zamówienia zostały podane na rysunku nr.9 „Projekt zagospodarowania terenu m. Rybical” oraz „Profilu podłużnym kanalizacji sanitarnej m.Rybical” rys. nr. 12. Sieci wod.-kan. dla miejscowości Mrówki i Rybical obejmują jeden projekt budowlany.

Pytanie 6

Dot. Msc Mrówki: Proszę o podanie rzędnych studni ST-1 do ST-22?

Odp.: Rzędne studni ST-1 do ST-22 dla m.Mrówki zostały podane na rys. nr.2 projekt zagospodarowania terenu oraz profilach rys. nr.10 i nr.11 w projekcie budowlanym sieci wod.-kan Mrówki – Rybical gm. Ryn.

Pytanie 7

Dot. Msc Mrówki-Rybical, kanalizacja sanitarna tłoczna i wodociąg: Proszę o podanie symboli i rzędnych studni rewizyjnych, studni betonowych fi 1200 oraz studni rozprężnej.

Odp.: Symbole i rzędne studni rewizyjnych, studni betonowych fi 1200 oraz studni rozprężnej podano na rysunkach projektu budowlanego sieci wod-kan Mrówki-Rybical gm.Ryn.

Pytanie 8

Dot. Msc Mrówki-Rybical, kanalizacja sanitarna tłoczna i wodociąg: Proszę o podanie materiału z jakiego ma być wykonana studnia rewizyjna?

Odp.: Studnie rewizyjne na projektowanej kanalizacji sanitarnej wykonać, zgodnie z warunkami technicznymi oraz projektem z rur fi 425 PCV. Studzienki z zaworami od- i napowietrzającymi wykonać z rur betonowych fi 800.

Pytanie 9

Dot. Msc Mrówki-Rybical, kanalizacja sanitarna tłoczna i wodociąg; Mrówki i Rybical: Proszę o wskazanie, na których odcinkach należy wykonać wymianę gruntu, podsypkę obsypkę z gruntu dowiezionego, a gdzie wykopy zasypać gruntem rodzimym?

Odp.: Zgodnie ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz projektem budowlanym grunt pod drogami, chodnikami, wokół przepompowni ścieków itp. należy zagęścić do ID=1,0. Na projektowanym terenie występują grunty piaszczyste, które można zagęścić zgodnie z wymogami. Wykop w rejonie działki nr.7/8 i projektowanej studzienki kanalizacyjnej ST-18 należy zasypać i zagęścić piaskiem z innych wykopów.

Pytanie 10

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na składanie faktur częściowych w trakcie realizacji zamówienia.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na składanie faktur częściowych (§ 14 pkt 4 projektu umowy w SIWZ).