

Ryn, dnia 08.03.2017 r.

Znak: ZP.271.3.2017

OFERENCI
- Wszyscy

Dotyczy przetargu „Przebudowa nabrzeża Jeziora Ryńskiego”

W odpowiedzi na zadane pytania informuję, że:

Pytania z dnia 02.03.2017 r.

- 1) Prosimy o korektę poz.27 przedmiaru - Barierek przy pochylni – z 363,54 mb na 181,92 mb barierok o podwójnym pochwycie, na wysokości 90 i 75 cm.

Odpowiedź: Potwierdzamy, że długość barierok o podwójnym pochwycie wzdłuż pochylni wynosi ok. 182 mb.

- 2) Z odpowiedzi Zamawiającego na pytanie 1 z dnia 27.02.2017 wnioskujemy, że budowa widowni amfiteatru objęta jest zakresem zamówienia. Prosimy o uszczegółowienie czy dotyczy to wszystkich elementów widowni, czy tylko niektórych z nich? W szczególności czy w zakres zamówienia wchodzi wykonanie:

- a) pali od P1 do P16
- b) wieńcy W1 i W2,
- c) żeber od Ż1 do Ż19,
- d) dwóch biegów schodowych widowni,
- e) nasypu ziemnego z piasku i pospółki układanego warstwami co 30cm,
- f) maty polimerowej przestrzennej antyerozyjnej w nasypach warstwami co 30 cm

Odpowiedź: Tak, należy wykonać zgodnie z projektem.

- 3) Prosimy o udostępnienie projektów dotyczących wykonania tych z wyżej wymienionych elementów, które objęte są zakresem zamówienia, w tym m.in:

- a) informacji dotyczących pali: ich długości, średnicy, rodzaju palowania,
- b) badań gruntowych dla robót palowych widowni,
- c) projektów konstrukcyjnych elementów żelbetowych (wieńce, żebra, schody).

Odpowiedź: Należy wykonać zgodnie z projektem i przedmiarem robót. Zamawiający nie posiada badań geologicznych dla terenu schodów terenowych i umocnienia skarpy z siedziskami, warunki gruntowe i wodne opisane są w projekcie wykonawczym (zeszyt 1) str. 4, pkt 4.

- 4) Prosimy o uzupełnienie przedmiarów o te z elementów, które objęte są zakresem zamówienia.

Odpowiedź: Zamieszczono poprawiony przedmiar robót.



Pytania z dnia 06.03.2017 r.

- 5) Prosimy o informację ile krawężników granitowych o wym. 20x50x150 łączonych dyblami ze stali nierdzewnej obejmuje zakres zamówienia.

Według przedmiaru:

- poz. 19 – 193,50 mb

- poz. 57 – 204,00 mb

Razem: 397,50 mb

W Projekcie Wykonawczym:

- rys. 01 – 204 mb

- rys. 07 – 193,50 mb

- rys. 09 – 193,50 mb

Razem: 591 mb

Odpowiedź: Na rys 07 wykazano te same krawężniki które wykazano na rys 09. Zatem zakres zamówienia obejmuje sumę krawężników z rys 01 i 07 lub 09 t.j. 397,5 mb.