

Rozbudowa budynku po byłym przedszkolu celu utworzenia sali widowiskowej Regionalnego Parku Edukacji, Kultury i Turystyki

ZP.271.14.2017

- 1. Wyjaśnienie, czy Zamawiający wymaga wykonania podbitki dachowej w ilości około 30m² na obiekcie sali rekreacyjno-widowiskowej. Jeżeli tak, wnosimy o uzupełnienie dokumentacji (części projektowej i przedmiarów) w tym zakresie.**
ODP.: w załączonym zmienionym przedmiarze robót.
- 2. Uzupełnienie przedmiaru i dokumentacji projektowej w zakresie - cytat: „podłoga drewniana specjalnego przeznaczenia” opisanej na rysunkach A-10 i A-16, a nie ujętej w przedmiarach (w ilości około 68,70m²). Wnosimy o podanie technologii oraz parametrów jakie ma spełniać wspomniana podłoga - dotyczy powierzchni sceny.**
ODP.: wykładziny typu np. Tuchler Consol, kolor Black.
- 3. Uzupełnienie przedmiaru robót w zakresie wykonania żelbetowych daszków nad wejściami do obiektu sali rekreacyjno-widowiskowej (rys. A-10 i A-15).**
ODP.: w załączonym zmienionym przedmiarze robót.
- 4. Uzupełnienie przedmiaru robót o pogrubienie warstw wyrównawczych pod posadzki z zaprawy cementowej o 4,5cm - pozycja przedmiaru robót nr 26 (zgodnie z rys. A-16).**
ODP.: w załączonym zmienionym przedmiarze robót.
- 5. Uzupełnienie przedmiaru robót o „dopłata za zbrojenie siatką” warstw wyrównawczych pod posadzki z zaprawy cementowej - pozycja przedmiaru robót nr 26 (zgodnie z rys. A-16).**
ODP.: w załączonym zmienionym przedmiarze robót.
- 6. Korektę przedmiaru robót w zakresie obmiaru poz. 31 - prawidłowa wartość to około 785,59m².**
ODP.: w załączonym zmienionym przedmiarze robót.
- 7. Korektę przedmiaru robót w zakresie obmiaru poz. 32 - prawidłowa wartość to około 27,08m².**
ODP.: w załączonym zmienionym przedmiarze robót.
- 8. Korektę przedmiaru robót w zakresie obmiaru poz. 33 - prawidłowa wartość to około 785,59m².**
ODP.: w załączonym zmienionym przedmiarze robót.
- 9. Korektę przedmiaru robót w zakresie obmiaru poz. 35 - prawidłowa wartość to około 785,59m².**
ODP.: w załączonym zmienionym przedmiarze robót.
- 10. Wyjaśnienie obmiaru pozycji nr 37 i 38 przedmiaru robót - w których pomieszczeniach należy wykonać okładziny ścienne z płytek ceramicznych?**
ODP.: Okładziny z płytek należy wykonać w pomieszczeniach mokrych, takich jak: łazienki, kuchnie, na wysokość pomieszczeń. Dodatkowo należy wykonać fartuchy z glazury wokół urządzeń typu umywalki i zlewy.
- 11. Wyjaśnienie, czy w zakres zamówienia wchodzi wykonanie podestów i schodów (4x15x30) na sali rekreacyjno-widowiskowej (docelowo jako platformy na krzesła) przedstawionych, a nieopisanych na rys. A-16 i A-15. Jeżeli tak, wnosimy o uzupełnienie dokumentacji (części projektowej i przedmiarów) w tym zakresie.**
ODP.: TAK. W zakresie wchodzi wykonanie podestów i schodów - dokumentacja budowlana nie zawiera takich szczegółów.
- 12. Wyjaśnienie, czy w zakres zamówienia wchodzi dostawa i montaż krzeseł na widowni Sali rekreacyjno-widowiskowej, widocznych na rys, A-10 i A-15. Jeżeli wnosimy o uzupełnienie dokumentacji (części projektowej i przedmiarów) w tym zakresie - rodzaje krzeseł oraz sposób ich montażu.**
ODP.: NIE.

- 13. Podanie grubości izolacji z wełny mineralnej połaci dachu budynku sali rekreacyjno-widowiskowej -poz. 90 przedmiaru robót.**
ODP.: rys. str. 52 dokumentacji projektowej (rys. A-15).
- 14. Wyjaśnienie, czy Zamawiający dopuszcza wykonanie obróbek blacharskich oraz zastosowanie systemu rynien i rur spustowych z blachy powlekanej na budynku sali rekreacyjno-widowiskowej.**
ODP.: TAK, dopuszcza.
- 15. Podanie parametrów technicznych oraz typu wykładzin podłogowych na obiekcie Sali rekreacyjno-widowiskowej.**
ODP.: wykładziny typu np. Tuchler Consol, kolor Black.
- 16. Podanie parametrów i typu stolarki drzwiowej na obiekcie sali rekreacyjno-widowiskowej.**
ODP.: drzwi aluminium ciepłe np. MB-60– Uf-0,9 W/m²K.
- 17. Podanie parametrów i typu sufitu podwieszanego na obiekcie sali rekreacyjno-widowiskowej.**
ODP.: w systemie R-Gips o odpowiedniej odporności ogniowej wg opisu.
- 18. Udostępnienie zestawienia stali zbrojeniowej dla stropu żelbetowego, belek, podciągów, słupów, schodów, murów oporowych na obiekcie sali rekreacyjno-widowiskowej.**
ODP.: wykonany projekt jest projektem budowlanym, a nie wykonawczym i nie wymaga takich szczegółów. W projekcie są obliczenia i podane średnice i ilości stali w poszczególnych elementach.
- 19. Wyjaśnienie, czy w zakres zamówienia wchodzi dostawa i montaż ekranu multimedialnego oraz projektora / rzutnika. Jeżeli tak, wnosimy o uzupełnienie dokumentacji (części projektowej i przedmiarów) w tym zakresie.**
ODP.: NIE.
- 20. Wyjaśnienie, czy Zamawiający posiada operat geologiczny, który potwierdza, że z 25 odwiertów pionowych po 99m każdy (wg rysunku: lokalizacja odwiertów i instalacja pompy ciepła) będzie mogła uzyskać co najmniej 114 kW mocy cieplnej dla potrzeb pompy ciepła.**
ODP.: NIE.
- 21. Jakiej grubości mają być kanały wentylacyjne z wełny?**
ODP.: Panel z gęsto sprasowanej wełny szklanej w systemie URSA AIR o grubości 40mm, wykończonej od wewnątrz czarną tkaniną z włókna szklanego „ZERO” o dużej odporności na czyszczenie mechaniczne, od zewnątrz wykończonej warstwą folii aluminiowej bez nadruków wzmocnionej gęstą siatką z włókna szklanego. Płyty sklasyfikowane jako niepalne A2-s1,d0, o klasie szczelności D oraz klasie akustycznej A. System łączenia kanałów za pomocą pióra-wpust, prefabrykacja bezpośrednio na budowie. Podwieszanie oraz wzmocnianie kanałów zgodnie z zaleceniami producenta materiału.
- 22. Kanały stalowe czy izolowane wełną, jeśli tak jakiej grubości?**
ODP.: Panel z gęsto sprasowanej wełny szklanej w systemie URSA AIR o grubości 40mm, wykończonej od wewnątrz czarną tkaniną z włókna szklanego „ZERO” o dużej odporności na czyszczenie mechaniczne, od zewnątrz wykończonej warstwą folii aluminiowej bez nadruków wzmocnionej gęstą siatką z włókna szklanego. Płyty sklasyfikowane jako niepalne A2-s1,d0, o klasie szczelności D oraz klasie akustycznej A. System łączenia kanałów za pomocą pióra-wpust, prefabrykacja bezpośrednio na budowie. Podwieszanie oraz wzmocnianie kanałów zgodnie z zaleceniami producenta materiału.
- 23. Proszę o zestawienie wentylacji w czytelnej wersji? Ponieważ zestawienie na rysunkach nie jest czytelne.**
ODP.: Zestawienia w załączeniu.
- 24. Czy projekt obejmuje również dostawę i montaż grzejników, ponieważ nie są one ujęte w przedmiarze a są na rysunkach, chyba że są one jako istniejące?**

ODP: TAK