

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Roboty przygotowawcze					
1	KNR 2-01 0119-03 D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km		
d.1		0.950	km	0.950	
				RAZEM	0.950
2 Roboty ziemne					
2	KNR 2-01 0108-05 D-01.02.01	Mechaniczne karczowanie średniej gęstości krzaków i podsycia z wywiezieniem	ha		
d.1		0.1466	ha	0.147	
				RAZEM	0.147
3	KNR 2-01 0105-02 D-01.02.01	Mechaniczne karczowanie pni z wywiezieniem	ha		
d.1		0.1466	ha	0.147	
				RAZEM	0.147
3 Konstrukcje i nawierzchnie					
4	KNR 2-01 0206-04 D-02.00.00	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowładowczymi na odległość do 1 km - droga	m ³		
d.2		2401.30*0.4	m ³	960.520	
				RAZEM	960.520
5	KNR 2-01 0206-04 D-02.00.00	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowładowczymi na odległość do 1 km - pobocza	m ³		
d.2		1425.0*0.2	m ³	285.000	
				RAZEM	285.000
6	KNR 2-31 0104-07 + KNR 2-31 0104-08 D-04.02.02	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szer.drogi - grub.warstwy po zag. 15 cm	m ²		
d.3		2401.30	m ²	2401.300	
				RAZEM	2401.300
7	KNR 2-31 0114-05 + KNR 2-31 0114-06 D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa o grub.po zagęszcz. 35 cm	m ²		
d.3		2401.30	m ²	2401.300	
				RAZEM	2401.300
8	KNR 2-31 0114-07 + KNR 2-31 0114-08 D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa o grub.po zagęszcz. 10 cm - wyrównanie istniejącej podbudowy z kruszywa gr. 25cm	m ²		
d.3		2350.60	m ²	2350.600	
				RAZEM	2350.600
9	KNR AT-03 0202-02 D-04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m ²	m ²		
d.3		4751.9	m ²	4751.900	
				RAZEM	4751.900
10	KNR AT-03 0301-01 D-05.03.05a	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa wiążąca o gr. 5 cm; wydajność rozkładarki 200 t/dzień	m ²		
d.3		4751.9	m ²	4751.900	
				RAZEM	4751.900
11	KNR AT-03 0202-02 D-04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m ²	m ²		
d.3		4751.9	m ²	4751.900	
				RAZEM	4751.900
12	KNR AT-03 0302-01 D-05.03.05a	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa ściernalna o gr. 4 cm; wydajność rozkładarki 200 t/dzień	m ²		
d.3		4751.9	m ²	4751.900	
				RAZEM	4751.900

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
13 d.3	KNR 2-31 0114-07 + KNR 2-31 0114-08 D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 20 cm - pobocza 1425	m ² m ²	 1425.000	
				RAZEM	1425.000
14 d.3	KNR 2-31 0114-07 + KNR 2-31 0114-08 D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 20 cm - wzmocnienie istniejących zjazdów od Hm 3+88,20 188.60	m ² m ²	 188.600	
				RAZEM	188.600
4 Roboty wykończeniowe					
15 d.4	KNR-W 2-19 0306-05 D-01.03.08	Rury ochronne AROT o śr. nominalnej 110 mm 73+47+21+6	m m	 147.000	
				RAZEM	147.000
16 d.4	KNR-W 2-19 0306-05 D-01.03.08	Rury ochronne AROT o śr. nominalnej 225 mm 20+28+8+6+8+7+41	m m	 118.000	
				RAZEM	118.000
17 d.4	Kalkulacja własna D-01.03.02	Przełożenie kabla elektroenergetycznego zgodnie z uzgodnieniem PGE Dystybucja S.A z dnia 14.12.2016 39	m m	 39.000	
				RAZEM	39.000