

Dotyczy: zamówienia publicznego pod nazwą „Remont drogi gminnej 130504N – ul. Tadeusza Kościuszki w Rynie”.

- 1). Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o potwierdzenie, że posiada niezbędne decyzje i zezwolenia ważne na czas trwania inwestycji.

Odp.: Tak. Potwierdzamy.

- 2). Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o potwierdzenie, że projekt budowlany oraz wykonawczy są zgodne z wydanymi uzgodnieniami od gestorów sieci.

Odp.: Tak. Potwierdzamy.

- 3). W związku z tym, że cena oferty jest ceną ryczałtową, zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o potwierdzenie, że w przypadku zwiększenia lub zmniejszenia ilości robót przewidzianych do wykonania, zgodnie z załączoną dokumentacją przetargową, wynagrodzenie wykonawcy nie ulegnie zmianie.

Odp.: Tak. Potwierdzamy.

- 4). Czy Zamawiający potwierdza, że zamieszczone przedmiary robót są przykładowe, natomiast wycenę należy oprzeć o dokumentację przetargową?

Odp.: Wycenę robót należy oprzeć o dokumentację techniczną jak i o załączony do niej przedmiar.

- 5). Zwracamy się o potwierdzenie, że Zamawiający jest właścicielem gruntów, na których ma być prowadzona inwestycja.

Odp.: Zamawiający jest właścicielem gruntów na których będzie realizowana przedmiotowa inwestycja.

- 6). Zwracamy się o potwierdzenie, że oznakowanie poziome należy wykonać jako cienkowarstwowe.

Odp.: Oznakowanie poziome należy wykonać farbą chorokauczkową (biała 0,483 dm³/m²) z rozcieńczalnikiem (0,0735 dm³/m²).

- 7). Zwracamy się do Zamawiającego o potwierdzenie, że okres gwarancji dla oznakowania poziomego cienkowarstwowego wynosi 12 miesięcy.

Odp.: Okres gwarancji obowiązuje dla całej inwestycji.

- 8). W związku z rozbieżnościami pomiędzy opisem technicznym i przekrojami normalnymi, zwracamy się o potwierdzenie, że podbudowę z kruszywa łamanego KŁSM 0-31,5 pod jezdnią, zjazdami, chodnikiem oraz placami należy wykonać z mieszanki kruszywa CNR.

Odp.: Podbudowę we wszystkich przypadkach należy wykonać z KŁSM 0/31,5.

9). Zwracamy się z pytaniem, kto jest właścicielem materiałów z rozbiórki? Jeżeli jest nim Zamawiający, prosimy o podanie odległości wywozu materiału, którą należy przyjąć do wyceny.

Odp.: Właścicielem materiałów z rozbiórki, które będzie można wykorzystać ponownie jest Zamawiający, odległość wywozu do 1,5 km.

10). Proszę o wyjaśnienie różnicy między przedmiarem a dokumentacją dotyczącą rozmiaru krawężników. W przedmiarze jest 12x25 cm a w opisie 15x22. Który rozmiar krawężników jest prawidłowy?

Odp.: Należy zastosować krawężnik o wymiarach 15x22 (jak w opisie).

11). Proszę o wyjaśnienie różnicy między przedmiarem a dokumentacją. W Dokumentacji jest, że obrzeża betonowe mają być na podsypce cementowo-piaskowej a w opisie na betonie C12/15. Który zapis jest prawidłowy.

Odp.: Obrzeża betonowe posadowione są bezpośrednio na podsypce cementowo-piaskowej a następnie na ławie betonowej C12/15- tak jak na szczegółach konstrukcyjnych.

12). Proszę o informację czy koszt nadzoru archeologicznego ponosi Wykonawca czy Inwestor. Jeśli wykonawca to czy ten koszt ma być uwzględniony w przedmiarze?

Odp.: Koszt nadzoru archeologicznego ponosi Wykonawca. Zdaniem Zamawiającego są to koszty ogólne takie jak przygotowanie terenu budowy, zaplecza itp.

13). Proszę o wskazanie odległości do miejsca złożenia gruzu i elementów z rozbiórki nadających się do ponownego wykorzystania.

Odp.: Gruz należy zagospodarować we własnym zakresie, materiały z rozbiórki, które będzie można wykorzystać ponownie należy przetransportować do 1,5 km.

14). Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o potwierdzenie, że nie należy przebudowywać istniejącej sieci oświetleniowej, a poz. 3.2 przedmiaru elektrycznego: „Ułożenie przewodu w wykopie” – 238m tyczy się wymiany kabli w istniejących słupach stalowych.

Odp.: Tak. Powyższe wartości dotyczą wymiany kabli w istniejących słupach.

Burmistrz Miasta i Gminy Ryn

(-) Jarosław Filipek