



Oferent

Szczegółowy wykaz zamówienia

**Oferta cenowa zgodnie z zapytaniem cenowym Z.O.2.09.2021
z dnia 13.09.2021 r.**

Wykonanie prac montażowych i instalacyjnych pod główny system nagłośnieniowy sceny w sali widowiskowej przy Regionalnym Parku Edukacji, Kultury i Turystyki w Rynie

L. p.	Opis towaru	Ilość	Jednostka miary	Cena netto	Cena brutto	Suma brutto
1.	Panel przyłączeniowy dla zestawów dogłaśniających. Panel przyłączeniowy dla zestawów wchodzących w skład dogłośnienia pierwszych rzędów, zawierający wyjście dla zasilania 48VDC i sygnału na złączu XLRSPF, panel ma umożliwić prosty montaż i demontaż głośników za pomocą śrub motylkowych	5	szt.			
2.	Przyłącze sygnałowe – Scena strona lewa TPO1 1) wkład do istniejącego floorbox Legrand 2) trwałe oznaczenia poszczególnych kanałów, 3) wyposażenie w złącza: 2xLAN/RJ45-6A, 2xSpeakon4p 4) montaż wraz z konfekcją złączy	1	szt.			
3.	Przyłącze sygnałowe – Scena strona prawa TPM 1) wkład do istniejącego floorbox Legrand 2) trwałe oznaczenia poszczególnych kanałów 3) wyposażenie w złącza: 8xAnalog/XLR, 4xLAN/RJ45-6A, 2xSpeakon4p 4) montaż wraz z konfekcją złączy	1	szt			
4.	Przyłącze podłogowe – Scena	1	szt.			

	<p>strona lewa TPO2, 1) wkład do istniejącego floorbox Legrand, 2) trwałe oznaczenia poszczególnych kanałów 3) wyposażenie w złącza: 2xSpeakon4p, 2xLAN/RJ45-6A, 4xAnalog/XLR 4) montaż wraz z konfekcją złączy</p>					
5.	<p>Przyłącze podłogowe – Scena strona prawa TPO3, 1) wkład do istniejącego floorbox Legrand, 2) trwałe oznaczenia poszczególnych kanałów 3) wyposażenie w złącza: 2xSpeakon4p, 2xLAN/RJ45-6A, 4xAnalog/XLR 4) montaż wraz z konfekcją złączy</p>	1	szt.			
6.	<p>Przyłącze sygnałowe – Scena tył TPO4, 1) wkład do istniejącego floorbox Legrand, 2) trwałe oznaczenia poszczególnych kanałów 3) wyposażenie w złącza: 2xLAN/RJ45-6A, 4) montaż wraz z konfekcją złączy</p>	1	szt.			
7.	<p>Przyłącze sygnałowe – Kabina TPRD, 1) wkład do istniejącego floorbox Legrand, 2) trwałe oznaczenia poszczególnych kanałów 3) wyposażenie w złącza: 4xAnalog/XLR, 7xLAN/RJ45-6A, 4) montaż wraz z konfekcją złączy</p>	1	szt.			
8.	<p>Przyłącze podłogowe – Scena strona lewa TPFOH, 1) wkład do istniejącego floorbox Legrand, 2) trwałe oznaczenia poszczególnych kanałów 3) wyposażenie w złącza: 4xAnalog/XLR, 7xLAN/RJ45-6A, 4) montaż wraz z konfekcją złączy</p>	1	szt.			
9.	<p>Szafa teletechniczna R37/600/800 o wysokości 37U, dedykowana do</p>	1	szt.			

	<p>montażu urządzeń wchodzących w skład systemu elektroakustycznego, wraz ze wszystkimi niezbędnymi akcesoriami oraz osprzętem. Wysokość 37U, Szerokość min 600 mm Głębokość min 800 mm, Wyposażenie: 1. Panel krosowy ze złączami EtherCon 6a, 2U 24porty -1 szt 2. Panel krosowy ze złączami Neutrik Speakon, 1U 8 portów – 1 szt. 3. Panel krosowy ze złączami Neutrik XLR, 1U 8 portów – 2 szt. 4. Panel zasilający 9gn- 2 szt 5. Półka 1U- 2 szt. 6. Organizator kablowy 1U – 2szt. 7. Lampka LED 1U – 1 szt.</p>					
10.	Rakowy panel zasilający – dystrybucja zasilania dla zespołów głośnikowych	1	szt.			
11.	Przewód Helukabel H05VV-F3x1,5 – typ H05VV-F(OWY) 3x1,5mm ² , czarny	430	m			
12.	Kabel wieloparowy Helusound 4P, 4 tory symetryczne 4x2x0,22 Helukabel Helusound 4P	50	m			
13.	Przewód sygnałowy Helukabel 2x0,22ekw	430	m			
14.	Przewód mobilny CAT6 Ethercon-Ethercon -10 m	4	szt.			
15.	Materiały instalacyjne, peschle, opaski, kołki, wkręty	1	szt.			
16.	Zakończenie przewodów w przyłączach frontfill	5	szt.			
17.	Układanie przewodów na gotowych trasach kablowych	860	m			
18.	Montaż urządzeń w szafie oraz rozszycie okablowania	1	szt.			
19.	Podkonstrukcje stalowe do podwieszenia głównych zespołów głośnikowych	2	szt.			
20.	Podkonstrukcje stalowe do podwieszenia niskotonowych	1	szt.			

	zespołów głośnikowych					
21.	Montaż urządzeń głośnikowych UPQ-D1 i 750LFC	1	szt.			
22.	Montaż urządzeń głośnikowych Frontfill	5	szt.			
23.	Pomiary linii kablowych, weryfikacja możliwości konstrukcyjnych, prace projektowe, analiza stanu faktycznego	1	szt.			
24.	Konfiguracja, szkolenie i dokumentacja powykonawcza	1	szt.			
	Razem (poz. 1-24)					

.....
Miejscowość, data

.....
Podpis oferenta