

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 2-31 0818-04	Rozebranie ogrodzeń z siatki 397,5	m m	397,500	
				RAZEM	397,500
2	KNR 4-01 0212-02	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 10 cm 44	m ³ m ³	44,000	
				RAZEM	44,000
3	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km 44	m ³ m ³	44,000	
				RAZEM	44,000
4	KNR 2-31 0107-01	Uzupełnienie gruntu - kruszywo łamane z zagęszczeniem 34	m ³ m ³	34,000	
				RAZEM	34,000
5	KNR-W 2-02 1803-02	Ogrodzenie systemowe - panelowe wysokości 1,2 m na słupkach stalowych z rurkami o rozstawie 2,4 m obsadzonych w cokole betonowym 25cm średnica drutu 5mm 365	m m	365,000	
				RAZEM	365,000