

## Przedmiar robót - roboty drogowe

Przebudowa drogi gminnej nr 13002N Krzyżany - Wejdyki

km 0+873,42 - 2+057,10

Lp	Nr SST	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	
			nazwa	ilość
<b>ROBOTY POMIAROWE I PRZYGOTOWAWCZE</b>				
1	01.01.01	Roboty geodezyjne z inwentaryzacją powykonawczą.	km	1,18
2	01.02.02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 20 cm z wywiezieniem	m2	6712,72
3	01.03.04	Ułożenie na kablach telekomunikacyjnych i energetycznych dwudzielnych rur osłonowych 110	m	20,00
<b>ROBOTY ZIEMNE</b>				
4	02.01.01	Wykopy w gruncie kat . II-IV	m3	1594,05
5	02.03.01	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3,0 m - uwzględnić materiał pozyskany z wykopów. (grunt niewysadzinowy pod konstrukcję nawierzchni, wątpliwy i wysadzinowy - formowanie skarp)	m3	1838,91
<b>ODWODNIENIE</b>				
6	03.01.03a	Ułożenie przepustów pod koroną drogi i ścieżką rowerową z rur HDPE SN10 spiralnie karbowanych na ławie fundamentowej z zasypaniem		
		Ø600 pod koroną drogi	m	17,00
		2xØ400 pod koroną drogi	m	8,00
7	03.03.01	Sączek podłużny pod konstrukcją nawierzchni wg. rys.	m	2367,36
<b>PODBUDOWA</b>				
8	04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - jezdni, zjazdu,	m2	7150,00
9	04.04.01	Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm - jezdni, zjazdu (liczone w środku miąższości warstwy)	m2	6790,00
10	04.03.01	Oczyszczenie i skropienie podłoża przed warstwą ścierną i wiążącą	m2	11585,00
<b>NAWIERZCHNIA</b>				
11	05.03.05	Warstwa wiążąca z mieszanek mineralno - asfaltowych o grubości 9 cm	m2	5790,00
12	05.03.05	Warstwa ścierna z mieszanek mineralno - asfaltowych o grubości 5 cm	m2	5635,00
<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>				
13	06.01.01	Obrukowanie wlotów na przepustach pod jezdnią	m2	20,00
14	06.03.01a	Utwardzenie pobocza kruszywem łamanym 0/31,5 gr. 10 cm	m2	1 775,52
15	06.01.01	Plantowanie z humusowaniem i obrobieniem na czysto skarp , rowów i zielańców z obsianiem trawą	m2	6296,45
<b>URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU</b>				
16	07.02.01	Oznakowanie pionowe		
		nowe	szt.	4,00
		do przestawienia	szt.	2,00