

## PRZEDMIAR ROBÓT


### NAZWA DZIAŁANIA:

Modernizacja i Rozbudowa Regionalnego Systemu Informacji Turystycznej Dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego .

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO; Ryn ul.h.Sawickiej 1

NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:Urząd Miasta i Gminy Ryn -ul.Świerczewskiego 2

DATA OPRACOWANIA PRZEDMIARU ROBÓT: 20 Października 2010r.

  
Marek Zbigniew Brzeziński  
Upr. Bud./AM/0096/OHOK/04  
Specjalność: konstrukcyjno-budowlana

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1 Roboty rozbiórkowe</b>					
1	KNR-W 4-01	Odbicie tynków wewn. z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o	m <sup>2</sup>		
d.1	0701-01 <sup>1)</sup>	pow. odbicia do 5 m2	m <sup>2</sup>	30.000	
		30		<b>RAZEM</b>	<b>30.000</b>
2	KNR 4-04	Rozebranie ścianek działowych z dwóch warstw desek nie tynkowanych	m <sup>2</sup>		
d.1	0404-07 <sup>2)</sup>		m <sup>2</sup>	4.000	
		4		<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
3	KNR 4-04	Rozebranie ścianek z płyt z betonu komórkowego grubości do 15 cm na zaprawie cementowo-wapiennej	m <sup>2</sup>		
d.1	0105-07 <sup>2)</sup>	4.59	m <sup>2</sup>	4.590	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.590</b>
4	KNR 4-04	Rozebranie murów z bloczków z betonu komórkowego w budynkach o wys.do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej	m <sup>3</sup>		
d.1	0104-01 <sup>2)</sup>	0.405	m <sup>3</sup>	0.405	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.405</b>
5	KNR 4-03	Demontaż opraw żarowych blaszanych z kloszem cylindrycznym nakręcanych	szt.		
d.1	1133-01 <sup>3)</sup>		szt.	3.000	
		3		<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
<b>2 roboty ogólnobudowlane</b>					
6	KNR 2-02	Ścianki działowe z pustaków szklanych 25x25x8cm	m <sup>2</sup>		
d.2	0121-06 <sup>4)</sup>	4.59	m <sup>2</sup>	4.590	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.590</b>
<b>3 roboty wykończeniowe</b>					
7	KNR 2-02	Wewn.gładzie gipsowe,jednowarstw.na ścianach z elem.pref.i bet.wylewanych	m <sup>2</sup>		
d.3	0815-03 <sup>4)</sup>	30	m <sup>2</sup>	30.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.000</b>
8	KNR-W 2-02	Boazerie - ruszt drewniany na ścianach	m <sup>2</sup>		
d.3	1036-01 <sup>1)</sup>	1.80	m <sup>2</sup>	1.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.800</b>
9	KNR-W 2-02	Boazerie płycinowe	m <sup>2</sup>		
d.3	1036-03 <sup>1)</sup>	1.80	m <sup>2</sup>	1.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.800</b>
10	KNR-W 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe	m <sup>2</sup>		
d.3	1123-01 <sup>1)</sup>	1.21	m <sup>2</sup>	1.210	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.210</b>
11	KNR 4-03	Wymiana opraw żarowych hermetycznych porcelanowych do przykręcania na cegle lub gruzobetonie	szt.		
d.3	0602-03 <sup>3)</sup>	3	szt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>

OPISY PODSTAWY WYCENY

Lp.	Wydawnictwo
1	WACETOB wyd.I 1997
2	ORGBUD wyd.III 1994 biuletyny do 9 1996
3	ORGBUD 1989, biuletyny do 9 1996
4	ORGBUD wyd. spec. 1998

Marek Zbigniew Brzeziński  
Upr. Bud. WAM/0096/CHOK/04  
Specjalność: konstrukcyjno-budowlana