

Lp.	Podstawa	Opis	Jm	Obmiar
1		Dział: Roboty przygotowawcze		
1.1	KNR 2-01 0121-01	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - niwelacja terenu pod obiekty przemysłowe	km	0,2380
2		Dział: Roboty ziemne		
2.1	KNNR 5 0701-03	Wykonanie wykopu r cznego pod kabel	m3	166,6000
2.2	KNNR 5 0702-03	R czne zasypywanie wykopów pod kabel	m3	166,6000
3		Dział: Monta		
3.1	KNNR-W 9 1001-07	Dyslokacja latarni	szt	1,0000
3.2	KNNR 5 0707-01	Uło enie przewodu w wykopie	m	238,0000
3.3	KNR 2-25 0614-01	R czne układanie ta my ostrzegawczej	m	238,0000
3.4	KNNR 5 1004-01	Monta opraw o wietlenia	szt.	10,0000
4		Dział: Znaki aktywne		
4.1	KNNR 6 0702-05	Aktywne znaki D-6	szt.	4,0000
5		Dział: Roboty wyko czeniowe		
5.1	KNR 2-01 0121-01	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - niwelacja terenu pod obiekty przemysłowe	km	0,2380