

Schemat montażu komina w systemie dwuściennym.
1 : 50.

Zaprojektowano oddzielne odprowadzenie spalin w systemie dwuściennym DW-ECO-ALBI typu „Jeremias" dla każdego kotła gazowego kondensacyjnego. Powietrze do spalania doprowadzone przez dach, spaliny wyprowadzone kominem izolowanym DW-ECO-ALBI ponad dach istniejącego budynku mieszkalnego przy ul.Kopernika 7. Przewody o średnicy d=80/125 mm.

System wykonany jest jako dwuścienny izolowany system kominowy z płaszczem zewnętrznym i wewnętrznym ze stali szlachetnej 1.4031 przymocowany do ściany budynku mieszkalnego za pomocą wsporników ściennych i wyprowadzonych 1m ponad dach. Zastosowane połączenie kielichowe z wewnętrzną uszczelką. Wsporniki montować co 1,5 m. Skropliny odprowadzone poprzez neutralizator do kanalizacji.

Kominy uziemić !!!

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "IZOTERMA" 10-137 Olsztyn , ul.Błękitna 5			
Temat :Budowa kotłowni przy ul.Kopernika 7 w Rynie.			
Inwestor: Wspólnota Mieszkaniowa przy ul.Kopernika 7 w Rynie.	Data: XII.2012	Skala: 1:50	Rys.Nr. S-5
Projektował: mgr inż.Zbigniew Koconowicz			